

สรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. หน้า 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง สายเลียบบคลองท่าผา-บางแก้ว ต่อกจากถนนคอนกรีตเดิม หมู่ 3 ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

แบบเลขที่ รายการที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน คสล.	356,678.02	1.3347	476,058.15	FACTOR F งานทาง
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างคิดเป็นเงินทั้งสิ้น			476,058.15	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			476,000.00	
	(สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายณัฐวัฒน์ จิตรแก้วดี)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ


(นายวินัย มงคลรัตนาสีธิ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวนันทน์ปักษี สงวนทรัพย์)

(ลงชื่อ)  อนุมัติ


(นายวินัย มงคลรัตนาสีธิ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ


(นางพรทิพย์ มาลาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสนศักดิ์ อุปโคตร)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวดาวใจ สะอาดแก้ว)

ประมาณราคากลางค่างานก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. หน้า 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง สายเลียบบคลองท่าผา-บางแก้ว ต่อกจากถนนคอนกรีตเดิม หมู่ 3 ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยทางเดิมแล้วบดทับ	750.00	ตร.ม.	-	-	10.63	7,972.50	7,972.50	
2	งานชั้นพื้นทาง (ลูกรัง)	154.00	ลบ.ม.	340.00	52,360.00	53.50	8,239.00	60,599.00	
3	ทรายหยาบรองพื้น	80.00	ลบ.ม.	420.56	33,644.80	99.00	7,920.00	41,564.80	
4	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย 240 KSC.	90.00	ลบ.ม.	2,214.95	199,345.50	-	-	199,345.50	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กตะแกรง Wire mesh ϕ 4 มม.	600.00	ตร.ม.	24.30	14,580.00	5.00	3,000.00	17,580.00	
	- เหล็กข้ออ้อย SD.30 ϕ 12 มม.	86.00	กก.	19.60	1,685.60	3.30	283.80	1,969.40	
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	600.00	ตร.ม.	-	-	11.98	7,188.00	7,188.00	
7	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	150.00	ม.	-	-	20.60	3,090.00	3,090.00	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	56.00	ม.	-	-	13.87	776.72	776.72	
9	หินคลุกไหล่ทาง	35.00	ลบ.ม.	420.56	14,719.60	53.50	1,872.50	16,592.10	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ 1							356,678.02	