

ประมาณราคากลางค่าจ้างก่อสร้าง

ประมาณราคากลางก่อสร้างชุดเจาะบ่อบาดาลท่อดีซี ชั้น ๑๓.๕(มอก.๑๗-๒๕๓๒)ขนาด ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า๒๐๐ เมตร และจนกว่าจะเจอน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดใต้ดิน ขนาด ๕ แรงม้าและอุปกรณ์
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณห้องปฏิบัติการพัฒนาเด็กเล็กวังเย็น หมู่ที่ ๕ ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานเจาะบ่อบาดาลขนาด ๑ ๖ นิ้ว ลึก ๒๐๐ เมตร								
๑.๑	ค่าแรงเจาะบ่อบาดาลขนาด ๑ ๖ นิ้ว	๒๐๐.๐๐	เมตร	-	-	๙๔๕.๐๐	๑๘๙,๐๐๐.๐๐	๑๘๙,๐๐๐.๐๐	
๑.๒	ท่อกรูบอดีซีขนาด ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕(มอก.๑๗-๒๕๓๒)	๔๘.๐๐	ท่อน	๑,๖๖๗.๒๙	๘๐,๐๒๙.๙๒		-	๘๐,๐๒๙.๙๒	
๑.๓	ท่อกรองแบบเจาะร่องท่อดีซีขนาด ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕(มอก.๑๗-๒๕๓๒)	๒.๐๐	ท่อน	๒,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐		-	๕,๐๐๐.๐๐	
๑.๔	ท่อตัดกะทอนท่อดีซีขนาด ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕(มอก.๑๗-๒๕๓๒)	๑.๐๐	ท่อน	๑,๖๖๗.๒๙	๑,๖๖๗.๒๙		-	๑,๖๖๗.๒๙	
๑.๕	ข้อต่อตรงเกี่ยวใน ท่อดีซีขนาด ๖ นิ้ว	๒.๐๐	อัน	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐		-	๒๔๐.๐๐	
๑.๖	น้ำยาประสานท่อ ขนาด ๑,๐๐๐ กรัม	๔.๐๐	กป.	๔๒๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐		-	๑,๖๘๐.๐๐	
๑.๗	กรวดกรูบ่อ	๑.๐๐	ลบ.ม.	๖๕๐.๐๐	๖๕๐.๐๐		-	๖๕๐.๐๐	
๑.๘	ดินเหนียวกรูบ่อ	๔.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐		-	๑,๖๐๐.๐๐	
๑.๙	ซีเมนต์ซีลคอบ่อบาดาล	๑.๐๐	ลบ.ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐		-	๒,๐๐๐.๐๐	
๑.๑๐	คอนกรีตปากบ่อบาดาล	๐.๕๐	ลบ.ม.	๑,๗๕๐.๐๐	๘๗๕.๐๐		๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๘๗๕.๐๐	
๑.๑๑	สายไฟฟ้า VCT ขนาด ๓x๖ ตร.มม.แรงดัน ๗๕๐ W	๖๕.๐๐	เมตร	๑๐๕.๐๓	๖,๘๒๖.๙๕		-	๖,๘๒๖.๙๕	
๑.๑๒	ท่อสูบน้ำ BSM ขนาด ๑ ๖ นิ้ว ยาว ๖ ม. (มอก.๒๗๗-๒๕๓๒)	๘.๐๐	ชุด	๑,๐๒๘.๗๐	๘,๒๒๙.๖๐		-	๘,๒๒๙.๖๐	
๑.๑๓	ยูเนียนอบสังกะสีขนาด ๑ ๖ นิ้ว	๑.๐๐	ตัว	๙๖.๐๐	๙๖.๐๐		-	๙๖.๐๐	
๑.๑๔	เข็ควาล์วแบบสปริงขนาด ๑ ๖ นิ้ว	๑.๐๐	ตัว	๒๕๕.๐๐	๒๕๕.๐๐		-	๒๕๕.๐๐	
๑.๑๕	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสีขนาด ๑ ๖ นิ้ว ๙๐ องศา	๑.๐๐	ตัว	๘๐.๙๑	๘๐.๙๑		-	๘๐.๙๑	
๑.๑๖	ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสีขนาด ๑ ๖ นิ้ว	๘.๐๐	ตัว	๖๑.๑๙	๔๘๙.๕๒		-	๔๘๙.๕๒	
๑.๑๗	ฝาบ่อขนาด ๖ นิ้ว	๑.๐๐	LS.	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐		-	๒,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ ๑							๓๑๕,๗๒๐.๑๙	

ประมาณราคากลางค่าจ้างก่อสร้าง

ประมาณราคากลางก่อสร้างชุดเจาะบ่อบาดาลท่อพีวีซี ชั้น ๑๓.๕(มอก.๑๗-๒๕๓๒)ขนาด ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า๒๐๐ เมตร และจนกว่าจะเจอน้ำดีพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดใต้ดิน ขนาด ๕ แรงม้าและอุปกรณ์สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหอถึงประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังเย็น หมู่ที่ ๕ ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๓	เครื่องสูบน้ำ(ซบแมอร์)ขนาด ๕ แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม	๑	LS.	๕๕,๗๐๐.๐๐	๕๕,๗๐๐.๐๐	-	-	๕๕,๗๐๐.๐๐	พร้อมติดตั้ง
๔	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา								
	๔.๑ งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	๑	งาน			๑,๓๕๐.๐๐๐	๑,๓๕๐.๐๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	
	๔.๒ งานตรวจสอบชั้นน้ำบาดาล	๑	งาน			๓,๘๖๐.๐๐๐	๓,๘๖๐.๐๐๐	๓,๘๖๐.๐๐	
	๔.๓ ค่าแรงเป่าล้างบ่อและพัฒนาบ่อบาดาล	๑	งาน	-	-	๗,๕๙๐.๐๐๐	๗,๕๙๐.๐๐๐	๗,๕๙๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ ๔							๑๒,๔๐๐.๐๐	