

รายละเอียดการประมาณราคางานไฟฟ้าแสงสว่าง

รหัสสายทาง

สถานที่ตั้ง ม.4 ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม

ชื่อสายทาง

ดำเนินการจำนวน

1.00

แพ่ง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรงต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	คำติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์							
1	เสาไฟทรงเพปเปอร์กิ่งเดี่ยวสูง 6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	11	ต้น	10,000.00	1,000.00	11,000.00	121,000.00	
2	โคมไฟพร้อมหลอด LED ขนาด 240 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	11	ชุด	8,950.00	1,000.00	9,950.00	109,450.00	
3	ฐานต่อหม้อเสไฟฟ้า 6 เมตร ขนาด 400x700x800 มม.	11.00	ฐาน	3,500.00	1,000.00	4,500.00	49,500.00	
4	สายไฟฟ้า CV 1x10mm	600.00	เมตร	48.00	14.00	62.00	37,200.00	
5	สายไฟฟ้า VCT 2x1.5mm	180.00	เมตร	31.80	9.00	40.80	7,344.00	
6	งานทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	11	ชุด	300.00	90.00	390.00	4,290.00	
7	ชุดวางสายไฟฟ้า	300.00	เมตร		28.00	28.00	8,400.00	
8	Ground rod เหล็กกลมตันหมุมทองแดง ยาว 1.8 เมตร	11	ชุด	450.00	135.00	585.00	6,435.00	
9	ท่อ HDPE 32 mm	300.00	เมตร	18.00	4.00	22.00	6,600.00	
	อุปกรณ์ที่ใช้รวมกัน							
1	ตู้ควบคุมไฟฟ้า 60A, 1เฟส ,Photo Switch ,Magnetic Auto-manual	1	ตู้	28,000.00		28,000.00	28,000.00	
2	สายไฟฟ้า THW 1x35 mm	30.00	เมตร	120.00	25.00	145.00	4,350.00	
	รวมค่างานต้นทุน						382,569.00	