

ประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้างชุดเจาะบ่อบาดาลท่อพีวีซี ชั้น ๑๓.๕(มอก.๑๗-๒๕๓๒)ขนาด ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร และจนกว่าจะเจอน้ำดีพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดได้ดิน ขนาด ๕ แรงม้าและอุปกรณ์ สถานที่ก่อสร้าง หอถังประปาเดิมพ.ส.ต.วังเย็น หมู่ที่ ๖ ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานเจาะบ่อบาดาลขนาด ๑ ๖ นิ้ว ลึก ๒๐๐ เมตร								
	๑.๑ ค่าแรงเจาะบ่อบาดาลขนาด ๑ ๖ นิ้ว	๒๐๐.๐๐	เมตร	-	-	๙๓๑.๐๐	๑๘๖,๒๐๐.๐๐	๑๘๖,๒๐๐.๐๐	
	๑.๒ ท่อกรูบ่อพีวีซีขนาด ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕(มอก.๑๗-๒๕๓๒)	๔๘.๐๐	ท่อน	๑,๗๒๔.๓๐	๘๒,๗๖๖.๔๐		-	๘๒,๗๖๖.๔๐	
	๑.๓ ท่อกรองแบบเจาะร่องพีวีซีขนาด ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕(มอก.๑๗-๒๕๓๒)	๒.๐๐	ท่อน	๒,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐		-	๕,๐๐๐.๐๐	
	๑.๔ ท่อตกตะกอนพีวีซีขนาด ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕(มอก.๑๗-๒๕๓๒)	๑.๐๐	ท่อน	๑,๖๖๗.๒๙	๑,๖๖๗.๒๙		-	๑,๖๖๗.๒๙	
	๑.๕ ข้อต่อตรงเกยวโน พีวีซีขนาด ๖ นิ้ว	๒.๐๐	อัน	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐		-	๒๔๐.๐๐	
	๑.๖ น้ำยาประสานท่อ ขนาด ๑,๐๐๐ กรัม	๔.๐๐	กป.	๔๒๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐		-	๑,๖๘๐.๐๐	
	๑.๗ กรวดกรูบ่อ	๑.๐๐	ลบ.ม.	๖๕๐.๐๐	๖๕๐.๐๐		-	๖๕๐.๐๐	
	๑.๘ ดินเหนียวกรูบ่อ	๔.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐		-	๑,๖๐๐.๐๐	
	๑.๙ ซีเมนต์ซีลคอบ่อบาดาล	๑.๐๐	ลบ.ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐		-	๒,๐๐๐.๐๐	
	๑.๑๐ คอนกรีตปากบ่อบาดาล	๐.๕๐	ลบ.ม.	๑,๗๕๐.๐๐	๘๗๕.๐๐		๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๘๗๕.๐๐	
	๑.๑๑ สายไฟฟ้า VCT ขนาด ๓x๖ ตร.ม.แรงดัน ๗๕๐ W	๖๕.๐๐	เมตร	๑๐๕.๐๓	๖,๘๒๖.๙๕		-	๖,๘๒๖.๙๕	
	๑.๑๒ ท่อสูบน้ำ BSM ขนาด ๑ ๒ นิ้ว ยาว ๖ ม. (มอก.๒๗๗-๒๕๓๒)	๘.๐๐	ชุด	๑,๐๒๘.๗๐	๘,๒๒๙.๖๐		-	๘,๒๒๙.๖๐	
	๑.๑๓ ยูเนียนอวาลังกะสีขนาด ๑ ๒ นิ้ว	๑.๐๐	ตัว	๙๖.๐๐	๙๖.๐๐		-	๙๖.๐๐	
	๑.๑๔ เช็ควาล์วแบบสปริงขนาด ๑ ๒ นิ้ว	๑.๐๐	ตัว	๒๕๕.๐๐	๒๕๕.๐๐		-	๒๕๕.๐๐	
	๑.๑๕ ข้อต่อเหล็กอวาลังกะสีขนาด ๑ ๒ นิ้ว ๙๐ องศา	๑.๐๐	ตัว	๘๐.๙๑	๘๐.๙๑		-	๘๐.๙๑	
	๑.๑๖ ข้อต่อตรงเหล็กอวาลังกะสีขนาด ๑ ๒ นิ้ว	๘.๐๐	ตัว	๖๑.๑๙	๔๘๙.๕๒		-	๔๘๙.๕๒	
	๑.๑๗ ฝาบ่อขนาด ๖ นิ้ว	๑.๐๐	LS.	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐		-	๒,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ ๑							๓๑๕,๖๕๖.๖๗	

ประมาณราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้างอาคารหอพักวีซี ชั้น ๑๓.๕ มียก ๑๗๒๕๒๒ขนาด ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร และจนท.จะเจมน้ำใต้พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ ขนาด ๕ แรงม้าและอุปกรณ์
 สถานที่ก่อสร้าง หอพักประปาเงินหมู่ที่ ๒ ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม
 กองช่าง อธิการบริหารสถานตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 ประมาณราคาเมื่อวันที ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๒	เครื่องสูบน้ำ(ขับเคลื่อน)ขนาด ๕ แรงม้า พร้อมตู้ควบคุม	๑	LS.	๕๕,๗๐๐.๐๐	๕๕,๗๐๐.๐๐	-	-	๕๕,๗๐๐.๐๐	พร้อมติดตั้ง
๓	ประเภทงานไม่พิจาณาปรับราคา								
	๓.๑ งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	๑	งาน	-	-	๑,๗๕๐.๐๐๐	๑,๗๕๐.๐๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	
	๓.๒ งานตรวจสอบชั้นน้ำบาดาล	๑	งาน	-	-	๓,๘๐๐.๐๐๐	๓,๘๐๐.๐๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	
	๓.๓ ค่าแรงปั้มน้ำและพัฒนาระบบ	๑	งาน	-	-	๗,๕๙๐.๐๐๐	๗,๕๙๐.๐๐๐	๗,๕๙๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานที่ ๓							๑๒,๑๔๐.๐๐	